

# PREISLISTE für Endverbraucher

gültig ab 1. Jänner 2025

# STOCKL SB

GmbH

## SAND-KIES-SPLITT-ERZEUGNISSE

### BETONSAND u. KIES gewaschen

EURO netto/to  
geladen ab WERK

FREMDÜBERWACHT nach ÖNORM EN 12620 und ÖNORM B3131

RK 0/4	SAND	21,60
RK 0/16	KIESSAND	20,00
RK 0/22	KIESSAND	19,50
RK 4/8	KIES	15,10
RK 8/16	KIES	20,00
RK 16/22	KIES	22,10
NICHT FREMDÜBERWACHT		
RK 0/8	KIESSAND	20,60
RK 22/X	KIES	13,10

FEINE  
GESTEINSKÖRNRUNG

GROBE  
GESTEINSKÖRNRUNG (GEWASCHEN)



RK 0/4



RK 4/8



RK 8/16



RK 16/22



RK 22/X


### BRECHSAND UND SPLITT

KK 0/2	SAND	21,80
KK 3/5	SPLITT	22,30
KK 4/10	SPLITT	22,30
KABELSAND 0/4		20,20
zuzüglich NATURSCHUTZABGABE		0,18


UNGEWASCHEN



KK 0/2



KK 3/5



KK 4/10



KK 8/12

DIE ZUFUHR WIRD IMMER FÜR MINDESTENS 7 TONNEN VERRECHNET.

### FÖRDERBAND

EINSATZPAUSCHALE	100,00
ENTLEERUNG PRO TONNE	11,50
Zuschlag außerhalb der Normalarbeitszeit Für Lieferungen von Montag - Freitag ab 17.30 Uhr bis 20.00 Uhr und generell an Samstagen wird ein Zuschlag verrechnet.	7,50

100 Jahre  
BETONung auf  
QUALITÄT

CE

KORNROHDICHTE		g/cm <sup>3</sup>
SAND	RK 0/4	2,82
KIES	RK 4/8	2,83
KIES	RK 8/16	2,84
KIES	RK 16/22	2,80
KIESSANDE		
	RK 0/16	2,82
	RK 0/22	2,82

HÖCHSTZULÄSSIGER  
OBERFLÄCHENWASSERGEHALT

SAND	RK 0/4	8%
KIES	RK 4/8	4%
KIES	RK 8/16	4%
KIES	RK 16/22	4%
KIESSAND	RK 0/16	5%
KIESSAND	RK 0/22	5%

Leistungserklärung und  
CE-Zeichen einsehbar unter  
[www.stoeckl-beton.at](http://www.stoeckl-beton.at)

**Fremdüberwacht durch  
die Bautechnische  
Versuchs- und  
Forschungsanstalt  
Salzburg**

Alpenstraße 157, 5020 Salzburg

Für alle Lieferungen und  
Leistungen gelten die  
allgemeinen Verkaufs-  
und Lieferbedingungen.



#### ADRESSE

Paul Stöckl GmbH  
Weizenbichl 2-6  
6383 Erpfendorf



#### TELEFON

Büro:  
Disposition & Bestellung:  
Beratung & Vereinbarung  
Erdarbeiten:

+43 5352 770 78  
+43 5352 770 77

+43 676 897 554 298



#### ONLINE

E-Mail: [info@stoeckl-beton.at](mailto:info@stoeckl-beton.at)  
Web: [www.stoeckl-beton.at](http://www.stoeckl-beton.at)

## LASTKRAFTWAGEN

		EURO netto/Std.
<b>KIPPER</b>		
3-Achs-Kipper	9 m <sup>3</sup>	91,00
4-Achs-Kipper	12 m <sup>3</sup>	95,00
Sattelzug	15 m <sup>3</sup>	99,00
<b>MISCHER</b>		
3-Achs-Mischer	6 m <sup>3</sup>	100,00
4-Achs-Mischer	9 m <sup>3</sup>	109,00
<b>TIEFLADER</b>		
LKW mit Tieflader und Anhänger	60 to Gesamtgewicht	124,00
<b>WASCHWAGEN</b>		
Unimog U400 mit aufgebauter Hochdruckwaschanlage	6000 Liter	110,00

## RAUPENBAGGER MASCHINEN & GERÄTE

Takeuchi TB 235	3,5 to	89,00
Takeuchi TB 290	9 to	92,00
Takeuchi TB 2150 R	15 to	96,00
Volvo EC 220	22 to	99,00
Kobelco SK 210	22 to	99,00
Volvo EC 235 „Kurzheck“	23 to	107,00
Volvo EC 250	29 to	112,00
<b>MOBILBAGGER</b>		
Komatsu PW 180-11 mit Powertilt	20 to	97,00
<b>ALLE BAGGER ausgerüstet mit Schnellwechsler für verschiedene Grab- u. Planierlöffel</b>		
Abbruchhammer für 7,5 to Bagger	Aufpreis	52,00
Abbruchhammer für 15 to Bagger	Aufpreis	65,00
Abbruchhammer für 22 to Bagger	Aufpreis	70,00
Abbruchhammer für 29 to Bagger	Aufpreis	75,00
Sortiergreifer/Steinlegezange bis 18 to	Aufpreis	28,00
Sortiergreifer/Steinlegezange bis 29 to	Aufpreis	40,00
Hydro-Pilotenschlagaufsatz für 22 to Bagger	Aufpreis	53,00
Reißzahn bis 18 to	Aufpreis	25,00
Reißzahn bis 22 to	Aufpreis	30,00

## RADLADER

Volvo BM L90	100,00
<b>RÜTTELPLATTE</b> pro Tag	100,00
<b>NOPPENWALZE</b> pro Tag	140,00
<b>HEBEZANGE FÜR BETONWÜRFEL</b> pro Tag	80,00